

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1	โครงการ ซ่อมแซมฝาย คสล. บริเวณลำห้วยแม่เป็บ หมู่ที่ 2 พิกัด E 0537235, N 2032426)	เพื่อลดการสูญเสียน้ำและทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ซ่อมแซมฝาย คสล. โดยการรื้อถอนฝาย คสล. เดิมที่เสียหาย ออกและสร้างทดแทนของเดิม จุดที่ 1 ขนาดสันฝาย สูง 1.00 ม. หน้า 0.25 ม. ยาว 12.00 ม. จุดที่ 2 ขนาดสันฝาย สูง 1.00 ม. หน้า 0.20 ม. ยาว 5.00 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต. วอแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	328,900				เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	
2	โครงการ ก่อสร้างตาดคอนกรีต ลำเหมืองทุ่งเหล่า หมู่ที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E 0537611, N 2033632 พิกัดสิ้นสุด E 0537700, N 2033539	เพื่อลดการสูญเสียน้ำและทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	เทตาดคอนกรีต ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.70 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 0.65 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หน้า 0.06 ม. ยาว 117.00 ม. หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 453.05 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบของ อบต. วอแก้ว พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		104,800			เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	
3	โครงการ ปรับปรุงลำเหมือง ห้วยหมี (โดยการเสริมคันเหมือง คสล.) หมู่ที่ 2 พิกัด E 0538274, N 2032762)	เพื่อลดการสูญเสียน้ำและทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	เสริมคันเหมือง คสล. ขนาดสูง 0.40 ม. หน้า 0.15 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 62.00 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต. วอแก้ว		24,500			เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
4	โครงการซ่อมแซมฝาย คสล ทุ่งป่าเฮ้ว หมู่ 3 พิกัด E 0536618, N 2033137	เพื่อลดการสูญเสียน้ำและทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ทำการรื้อถอนโครงสร้าง คสล. เดิมที่ชำรุด ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.00 ตร.ม. ปรับระดับถมดินบดอัดแน่นด้วยแรงงานคน พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฝายกั้นน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว	194,000	-	-	-	เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ำสำหรับการมีน้ำใช้เพียงพอต่อการเกษตร	เกษตรกรอย่างเพียงพอ
5	โครงการซ่อมแซมรางส่งน้ำ คสล. บริเวณทุ่งป่าเฮ้ว หมู่ที่ 3 พิกัดE0537436,N2032270	เพื่อลดการสูญเสียน้ำและทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ทำการซ่อมแซมโดยเทรางส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.70 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.12 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว	9,000				เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ำสำหรับการมีน้ำใช้เพียงพอต่อการเกษตร	เกษตรกรอย่างเพียงพอ
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย คสล.บริเวณฝายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 4 (พิกัด E 0537508, N 2030855)	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดทั้งปี	ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย คสล. จุดที่ 1 เสริมสันฝาย คสล.ขนาดสูง 0.95 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 5.00 ม. จุดที่ 2 ซ่อมแซมตาดคอนกรีตขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 6.00 ม. จุดที่ 3 ซ่อมแซมตาดคอนกรีตขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 1.90 ม. รายละเอียดตามแบบอบต.วอแก้ว	11,200	-	-	-	เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ำสำหรับการมีน้ำใช้เพียงพอต่อการเกษตร	เกษตรกรเพียงพอตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
7	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 พิกัดเริ่มต้น E0537778,N2036103 พิกัดสิ้นสุด E0537957,N2035619	เพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดทั้งปี	ดำเนินการวางท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อ,ฝังกลบความยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า 4,306.00 ม. และติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุ2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ รายละเอียดตามแบบของ อบต.วอแก้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	332,900	-	-	-	เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ำสำหรับการมีน้ำใช้เพียงพอต่อการเกษตร	มีน้ำสำหรับการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
8	โครงการ ก่อสร้างตาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่ง หมู่ที่ 6 พิกัดเริ่มต้น E 0539799, N 2033064 พิกัดสิ้นสุด E 0539932, N 2032704	เพื่อลดการสูญเสียน้ำและทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	เทตาดคอนกรีต ขนาดปากกว้าง 2.00 ม. ท้องกว้าง 0.90 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.06 ม. ยาวรวม 400.00 ม. หรือพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบของ อบต.วอแก้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	366,800				เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ำสำหรับการมีน้ำใช้พอต่อการเกษตร	มีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ
9	โครงการเรียงหินในก่อดงลาดตาข่ายกระชุน บริเวณลำห้วยแม่ไพร หมู่ 7 พิกัดเริ่มต้น E 0539148, N 2034484 พิกัดสิ้นสุด E 0539128, N 2034450	เพื่อป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง	เรียงหินในก่อดงลาดตาข่ายกระชุนขนาดกว้าง 2.00 ม. สูง 2.50 ม. ยาว 50.00 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว	-	350,000	-	-	แก้ไขปัญหาการพังทลายของตลิ่งได้ ร้อยละ100	ปัญหาการพังทลายของตลิ่งหมดไปจากพื้นที่
รวม	9 โครงการ	-	-	1,242,800	479,300	-	-	-	-

ผ.01

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ผ.01

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ผ.01

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-